



OGGETTO :  
MAUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA  
EX CASA DEL FASCIO

UBICAZIONE :  
Via Cavour. n. 72 - 12048 Sommariva del Bosco

PROPRIETA' :      Demanio dello Stato

TAV. 4

ELENCO PREZZI

DATA  
Luglio 2021

**COMMITTENTE :**

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO  
Piazza Seysel, 1 - 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)  
R.U.P. : GEOM. ALDO PUGNETTI

**PROGETTO :**

Arch. POETTO Marco  
Ordine degli Architetti di CUNEO n. 719  
Via Copetta 8 12025 Dronero (CN),  
C.F. PTT MRC 66H26 D205E    tel. 0171-1642914    mail. poetto.23@gmail.com





# Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia Cuneo

## ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI

Manutenzione straordinaria copertura "ex CASA DEL FASCIO"

**COMMITTENTE** Comune di Sommariva del Bosco

**IMPRESA**

**CONTRATTO**

**N° Repertorio** del

**Registrato il**

**presso**

**al n.**

**Mod.**

**Volume**

**Foglio**

**PROGETTISTA**


**Data** 03/08/2021

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO



IL TECNICO

ARCHITETTO  
MARCO POETTO



## ELENCO PREZZI UNITARI

**Oggetto dei lavori: Manutenzione straordinaria copertura "ex CASA DEL FASCIO"**

**Località: SOMMARIVA DEL BOSCO – Via Cavour n° 72**

| N° | DESIGNAZIONE LAVORI   | Unità di misura | Prezzi in Euro |
|----|---|-----------------|----------------|
| 16 | Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano ... eriali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato    | m³              | € 93,50        |
| 15 | Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita ... o il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti.  | m²              | € 15,41        |
| 18 | Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti ... za al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37   | m³              | € 85,68        |
| 20 | Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta ... er la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm   | kg              | € 1,23         |
| 17 | Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solett ... ersi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma   | m²              | € 41,16        |
| 25 | Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano ... Isiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili | m²              | € 6,04         |
| 21 | Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile abitazione                            | m³              | € 1.711,08     |
| 33 | Tubi pluviali, doccia, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame  | kg              | € 25,87        |
| 23 | Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso fiume In larice (Larix decidua)   | m³              | € 267,92       |
| 14 | Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi  | m²              | € 17,70        |
| 19 | Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru -   | m³              | € 57,92        |
| 37 | Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2, eseguita in: mattoni pieni e malta in classe M 10  | m³              | € 387,24       |
| 36 | Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 ...  | m²              | € 130,06       |
| 28 | Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento ...  | m²              | € 44,49        |
| 32 | Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm   | cad             | € 3,14         |
| 38 | Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intona ... te a umidità di risalita. Con malta a base di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-3mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m²/cm.     | m²              | € 11,22        |
| 39 | Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuz ... di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m²/mm. Prezzo al m² per 1 millimetro di spessore.  | m²              | € 3,51         |
| 29 | Coppi vecchi a mano. Coppi vecchi a mano.   | cad.            | € 0,70         |
| 30 | Dispositivi anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute d ... inio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:   | cad             | € 1.214,28     |
| 31 | Dispositivo anticaduta Tipo A e secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 1645:2013 e UNI ... 5 con punto di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali o inclinate Gancio sottotegola: in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso.    | cad             | € 78,49        |
| 27 | Fornitura e posa in opera di piccola listellatura in legno, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Fornitura e posa in opera di piccola listellatura in legno Abete (5x7), ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte   | m²              | € 13,15        |
| 22 | Fornitura e posa in opera perline Abete spessore cm.2,5 (escluse le parti esterne a comicione) Fornitura e posa in opera perline Abete spessore 2,5 cm (escluse le parti esterne a comicione)   | m²              | € 19,14        |



| N° | DESIGNAZIONE LAVORI   | Unità di misura | Prezzi in Euro |
|----|---|-----------------|----------------|
| 34 | elemento di dispiuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di Ø 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio            | m               | € 17,43        |
| 35 | colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale del ... di Ø 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L" | m               | € 43,32        |
| 24 | Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, dello schermo freno al vapore, composto ... e300 N/50mm (±30N/50mm) Valore Sd> 2 m Impermeabilità all'acquaPassato Reazione al fuocoClasse E Resistenza ai raggi UV4 mesi Classe UNI 11470:2015 A                   | mq              | € 8,75         |
| 26 | Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana traspirante sottotegola. a 340 (±10 g/m2) Resistenza a trazione longitudinale 440 N/50mm (±30 N/50mm) Resistenza a trazione trasversale 380 N/50mm (±30 N/50mm) Valore Sd 0,1 m                      | mq              | € 13,54        |

## CAPITOLO SICUREZZA GENERALE

| N° | Articolo | DESIGNAZIONE LAVORI | Unità di misura | Prezzi in Euro |
|----|----------|---------------------|-----------------|----------------|
|----|----------|---------------------|-----------------|----------------|

## CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE

| N° | DESIGNAZIONE LAVORI   | Unità di misura | Prezzi in Euro |
|----|---|-----------------|----------------|
| 4  | Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego<br>Con sbraccio da m 21 a m 30   | h               | € 56,71        |
| 5  | Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottoposti ... la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni   | m²              | € 49,64        |
| 10 | "F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganc ... di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - fino 63 A     | cad             | € 397,81       |
| 12 | P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m  | cad             | € 8,31         |
| 11 | Puntazze di messa a terra in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld); spessore del rame circa 50 micron puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm  | cad             | € 22,78        |
| 13 | Morsetti per collegamento delle puntazze morsetto in rame 30 x 40   | cad             | € 18,58        |
| 1  | NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e ser ... . Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese     | cad             | € 375,20       |
| 3  | NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e ser ... predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo     | cad             | € 151,55       |
| 6  | MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idoneo ... ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese | m²              | € 10,57        |
| 7  | MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idoneo ... I taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo  | m²              | € 1,29         |
| 2  | NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, con ... CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio mensile      | cad             | € 180,00       |
| 8  | Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglie 10x10 cm, con bordatura in ... ammidie di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: -costo di utilizzo del materiale per un mese    | mq              | € 1,53         |
| 9  | - montaggio e rimozione, fino a 25mt di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota  | mq              | € 7,20         |

